
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja korytarza na bloku sportowym
ADRES INWESTYCJI : 93-321 Łódź, ul. Powszechna 15
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 162
ADRES INWESTORA : 93-321 Łódź, ul. Powszechna 15
BRANŻA : ogólnobudowlana,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Karaczko
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2018 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
sala gimnastyczna						
1			Roboty ogólnobudowlane			
1.1			Rozbiórki			
1 d.1. 1	ST.01.01	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm (1.50+2.80)*2.90	m ² m ²	 12.470	
					RAZEM	12.470
2 d.1. 1	ST.01.01	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 2.90+1.50*2+0.40+0.30	m m	 6.600	
					RAZEM	6.600
3 d.1. 1	ST.01.01	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (1.50+2.80)*2.90*0.008 (2.90+1.50*2+0.40+0.30)*0.001	m ³ m ³ m ³	 0.100 0.007	
					RAZEM	0.107
4 d.1. 1	ST.01.01	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 (1.50+2.80)*2.90*0.008 (2.90+1.50*2+0.40+0.30)*0.001	m ³ m ³ m ³	 0.100 0.007	
					RAZEM	0.107
1.2			Posadzki			
5 d.1. 2	ST.04.01	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2.90+1.50*2+0.40+0.30	m m	 6.600	
					RAZEM	6.600
6 d.1. 2	ST.04.01	KNR 0-40 0212-01 analogia	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie (2.90+1.50*2+0.40+0.30)*0.15	m ² m ²	 0.990	
					RAZEM	0.990
7 d.1. 2	ST 04.03	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (1.50+2.80)*2.90	m ² m ²	 12.470	
					RAZEM	12.470
8 d.1. 2	ST 04.03	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (1.50+2.80)*2.90	m ² m ²	 12.470	
					RAZEM	12.470
9 d.1. 2	ST 04.03	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 (1.50+2.80)*2.90	m ² m ²	 12.470	
					RAZEM	12.470
10 d.1. 2	ST 04.03	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (1.50+2.80)*2.90	m ² m ²	 12.470	
					RAZEM	12.470
11 d.1. 2	ST 04.03	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - (zgodnie z opisem) (1.50+2.80)*2.90	m ² m ²	 12.470	
					RAZEM	12.470
12 d.1. 2	ST 04.03	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (1.50+2.80)*2.90	m ² m ²	 12.470	
					RAZEM	12.470
13 d.1. 2	ST 04.03	kalkulacja własna	Wywinięcie wykładziny na ścianę 2.90+1.50*2+0.40+0.30	m m	 6.600	
					RAZEM	6.600

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 2	ST 04.03	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 2.80+1.50*2+0.30+2.50	m m	 8.600	
					RAZEM	8.600
15 d.1. 2	ST.04.04	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 5.00 (2.90+1.50*2+0.40+0.30)*0.15	m ² m ² m ²	 5.000 0.990	
					RAZEM	5.990
16 d.1. 2	ST.04.04	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5.00	m ² m ²	 5.000	
					RAZEM	5.000
1.3			Drzwi do sali			
17 d.1. 3	ST.01.01	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.50*3.20	m ² m ²	 8.000	
					RAZEM	8.000
18 d.1. 3	ST.04.02	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie drzwi D2 2.50*3.20	m ² m ²	 8.000	
					RAZEM	8.000