
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: STREFY RELAKSACYJNO - REKREACYJNE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 162 W ŁODZI
ADRES INWESTYCJI: BUDYNKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 162 W ŁODZI
ZLOKALIZOWANE PRZY
UL. POWSZECHNA 15, 93-321 ŁÓDŹ
DZIAŁKA nr 281,257,516/3,517,518,519/5,520,521/1,523/1
INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 162
ADRES INWESTORA: UL. POWSZECHNA 15, 93-321 ŁÓDŹ
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
DATA OPRACOWANIA: 26 kwietnia 2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		ROZBIÓRKI /DEMONTAŻE/ WYMIANA	1	12
2		SCIANY, OBUDOWY/ PODESTY	13	32
3		Posadzki	33	37
4		Oslony	38	39
5		Łazienka	40	56
6		DRZWI I WITRYNY	57	59
7		STREFA WYCISZENIA I RELAKSU (MAŁA I DUŻA SZKOŁA)	60	102
7.1		DUŻA SZKOŁA	60	85
7.2		MAŁA SZKOŁA	86	102

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROZBIÓRKI /DEMONTAZE/ WYMIANA			
1	KNR 4-01 0354-10 analogia	Demontaż ścianek działowych szatni z siatki w ramach	m2		
		2,43 * 5,58 * 12	m2	162,713	
				RAZEM	162,713
2	KNR 4-01 0354-10 analogia	Demontaż krat przy klatce schodowej i przy wejściu do przestrzeni szatni	m2		
		2,55 + 2,75 * 2,43	m2	9,233	
				RAZEM	9,233
3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		0,15 * 2,55 * 2,43 * 17	m3	15,801	
				RAZEM	15,801
4	KNR 4-01 0354-09 analogia	Demontaż drzwi -kart wejściowych oraz ościeży stalowych do boksów w szatni	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
6	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		12,5 + 9,4 + 1,6 * 12 + 13,17 + 12,6 + 6,4 + 3,3 + 6,35 + 6,35 + 6,35 + 9,5 + 4,05	m	109,170	
				RAZEM	109,170
7		Wykucie posadzki , odsłonięcie fundamentu przy wskazanych ścianach, odgrzybienie, zabezpieczenie. Doprowadzenie do stanu pierwotnego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 1202-07	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, polami o powierzchni 2,00 m2	m2		
		3,2 * 2 * 1	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
9	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		2,43 * 5,58 * 12 * 0,05	m3	8,136	
		2,55 + 2,75 * 2,43 * 0,05	m3	2,884	
		0,15 * 2,55 * 2,43 * 17	m3	15,801	
		6 * 2 * 0,1	m3	1,200	
		11 * 2 * 0,1	m3	2,200	
		(12,5 + 9,4 + 1,6 * 12 + 13,17 + 12,6 + 6,4 + 3,3 + 6,35 + 6,35 + 6,35 + 9,5 + 4,05) * 0,03 * 0,1	m3	0,328	
				RAZEM	30,549
10	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 18 km	m3		
		poz.9	m3	30,549	
				RAZEM	30,549
11		Demontaż istniejącej skrzynki elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Demontaż istniejącej skrzynki hydrantowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		SCIANY, OBUDOWY/ PODESTY			
13 d.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		$(11,50 + 1,27 * 2 + 0,5 + 2,76 + 1,65 + 0,95 + 3,27 * 7 + 0,3 * 3 + 5,16 + 5,64 * 8) * 1,6 + (2,6 * 34) * 0,5$	m2	194,552	
				RAZEM	194,552
14 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m2		
		$(11,50 + 1,27 * 2 + 0,5 + 2,76 + 1,65 + 0,95 + 3,27 * 7 + 0,3 * 3 + 5,16 + 5,64 * 8 + 4,04) * 1,6 + (2,6 * 34) * 1,6 + 7,82 * 2,43$	m2	317,259	
				RAZEM	317,259
15 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m2		
		105,7 + 69,25 + 69,44 + 52,57 + 271,21 + 14,42	m2	582,590	
				RAZEM	582,590
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		poz.14 + poz.15	m2	899,849	
				RAZEM	899,849
17 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(11,50 + 1,27 * 2 + 0,5 + 2,76 + 1,65 + 0,95 + 3,27 * 7 + 0,3 * 3 + 5,16 + 5,64 * 8 + 4,04 + 1,86 * 11) * 2,43 + (2,6 * 34) * 1,6 + 7,82 * 2,43$	m2	448,325	
				RAZEM	448,325
18 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		105,7 + 69,25 + 69,44 + 52,57 + 271,21 + 14,42	m2	582,590	
				RAZEM	582,590
19 d.2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie białą farbą olejną słupów i głównej obudowy gk na suficie	m2		
		$(1,86 * 11) * 2,43 + 48,15 * 1,5$	m2	121,943	
				RAZEM	121,943
20 d.2	KNR 4-01 1208-01	Zabezpieczenie ścian przezroczystą lamperią matową na h= 1,6 m	m2		
		$(11,50 + 1,27 * 2 + 0,5 + 2,76 + 1,65 + 0,95 + 3,27 * 7 + 0,3 * 3 + 5,16 + 5,64 * 8 + 4,04 + 1,86 * 11) * 1,6 + (2,6 * 34) * 1,6$	m2	343,504	
				RAZEM	343,504
21 d.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Dostawa i montaż - narożników winylowych gr 1,5 mm szer 0,10 m wys 1,5 m	m		
		80 * 1,5	m	120,000	
				RAZEM	120,000
22 d.2	KNR 0-16 0151-01 analogia	Wymurowanie ścian działowych z bloczków z gazobetonu H+H grubości 0,12 m na zaprawie cementowo-wapiennej M5 (nie przewidziano zaprawy systemowej cienkowarstwowej): Uwaga: Przyjęto murowanie ścian działowych na Istniejącej posadzce	m2		
		$(2,55 + 0,85 + 2,35) * 2,43$	m2	13,973	
				RAZEM	13,973
23 d.2	KNR-W 2-02 0101-05	Wymurowanie podestów siedzisk oraz podwyższenia sceny z bloczków betonowych	m3		
		$(11,22 * 0,25 + 5,73 + 0,4 + 9,8 * 0,8) * 0,2$	m3	3,355	
				RAZEM	3,355
24 d.2		Przygotowanie ściany do wklejenia lusterek bezpiecznych	m2		
		5,4 * 2,43	m2	13,122	
				RAZEM	13,122

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2		Wklejenie lusterek bezpiecznych	m2		
		5,4 * 2,43	m2	13,122	
				RAZEM	13,122
26 d.2		Zamocowanie poręczy ze stali kwasoodpornej przy lustrach	m2		
		5,4	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
27 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(2,55 + 0,85 + 2,35) * 2,43 + 11,22 * 0,25 + 5,73 + 0,4 + 9,8 * 0,8$	m2	30,748	
				RAZEM	30,748
28 d.2	KNR 0-14 2011-01 analogia	Wykonanie ścianek przedzielających z płyt osb na konstrukcji drewnianej wg rysunków	m2		
		$0,45 * 2,5 * 2,43 * 3$	m2	8,201	
				RAZEM	8,201
29 d.2	KNR 4-01 0705-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III pasami o szerokości do 0,50 m na ścianach i suficie w miejscach wykucia ścianek działowych:	m		
		2,8 * 6	m	16,800	
				RAZEM	16,800
30 d.2	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
		$1,22 * 2,43 + 1,19 + 2,43 + 2,3 * 2,43 + 1,3 * 2,43 + 2,83 * 2,43 + 3,03 * 2,43$	m2	29,572	
				RAZEM	29,572
31 d.2	KNR 0-14 2011-03	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
		$(1,65 + 0,86 + 2,38 + 1,21 + 0,67 + 1,05 * 3 + 0,9 + 1,05 * 2 + 0,6 * 2 + 1,05 * 2 + 1) * 1,5 + (0,7 + 1,5 * 3 + 1,44 + 0,55 + 0,7 + 2,02 + 1,21 + 1,22 + 0,64 + 1,15 + 1,2) * 1,5$	m2	48,825	
				RAZEM	48,825
32 d.2	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		$(5,41 + 48,82 + 2,57 + 2,04 * 2 + 5,31) * 1,4$	m2	92,666	
				RAZEM	92,666
3		Posadzki			
33 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		513,34	m2	513,340	
				RAZEM	513,340
34 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		513,34	m2	513,340	
				RAZEM	513,340
35 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		513,34	m2	513,340	
				RAZEM	513,340
36 d.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Ułożenie wykładziny typu Tarkett wraz z wywinieciem na ściany oraz wykonaniem „spawów” w miejscach łączenia wraz z wywinieciem 10cm na ścianę: powierzchnie poziome	m2		
		513,340	m2	513,340	

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	513,340
37 d.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Ułożenie wykładziny typu Tarkett wraz z wywinieciem na ściany oraz wykonaniem „spawów” w miejscach łączenia: powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		5,6 * 2 * 1,5	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
4		Ostony			
38 d.4		Wykonanie i montaż obudów grzejnikowych (zgodnie z opisem)	m2		
		22 * 1 * 1,2	m2	26,400	
				RAZEM	26,400
39 d.4		Obłożenie płytami HPL zabudów podokiennych	m2		
		(2,4 * 1 + 0,5) * 30	m2	87,000	
				RAZEM	87,000
5		Łazienka			
40 d.5		Wykonanie inwentaryzacji rur instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przełożeniem i zaślepieniem części rur, w stopniu zapewniającym jak najdalej idące uproszczenie w ich usytuowaniu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.5		Przystosowanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych wc i umywalki do zamontowania odpływów, które zostały zlokalizowane w inwentaryzacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.5		Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych do muszli ustępowych NPS wiszących wraz z montażem konstrukcji wsporczej typu Geberit:	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.5		Wykonanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych do umywalki NPS wiszącej wraz z montażem konstrukcji wsporczej typu Geberit:	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.5		Osadzenie w zabudowach jw. drzwiczek rewizyjnych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji powłokowej ścian przed ułożeniem płytek (glazury):	m2		
		8,3 * 2	m2	16,600	
				RAZEM	16,600
46 d.5	KNR 2-02 0829-06	Obłożenie ścian glazurą na kleju do wysokości 2,00 (na pełen wymiar płytki) - założono płytki o wymiarach 0,20x0,40 m, układane metodą zwykłą	m2		
		8,3 * 2	m2	16,600	
				RAZEM	16,600
47 d.5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji powłokowej posadzki przed ułożeniem płytek z gresu antypoślizgowego	m2		
		4,28	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
48 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		0,4 * 9,3	m2	3,720	
				RAZEM	3,720
49 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,28	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
50 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		3,720 + 4,280	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
51 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		0,4 * 9,3	m2	3,720	
				RAZEM	3,720
52 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,28	m2	4,280	
				RAZEM	4,280
53 d.5		Dostarczenie i montaż nowej muszli ustępowej NPS wiszącej na uprzednio wykonanej konstrukcji wsporczej typu Geberit (wraz z nowymi podłączeniami)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.5		Dostarczenie i montaż nowej umywalki NPS wiszącej na uprzednio wykonanej konstrukcji wsporczej typu Geberit (wraz z nowymi podłączeniami syfon, wężyki)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.5		Dostarczenie i montaż nowej baterii umywalkowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.5		Dostarczenie i montaż uchwyty podnoszonego dla osób niepełnosprawnych, montowanego do posadzki przy umywalkach, muszlach ustępowych wiszących oraz przy pisuarze	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		DRZWI I WITRYNY			
57 d.6	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		2,8 * 2,16	m2	6,048	
				RAZEM	6,048
58 d.6		Montaż drzwi D1A do Wc z podcięciem, futryna stalowa obejmująca , wg zestawienia stolarki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.6		Montaż drzwi D1 wewnętrznych płycinowych, futryna stalowa obejmująca , wg zestawienia stolarki	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7		STREFA WYCISZENIA I RELAKSU (MAŁA I DUZA SZKOŁA)			
7.1		DUZA SZKOŁA			
60 d.7.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		0,15 * 1 * 2 * 3	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
61 d.7.1		Wymiana skorodowanych i nieszczelnych fragmentów starej kanalizacji żeliwnej (kolana, rozgałęzienia, trójniki) na nowe z pcw wraz z niezbędnym rozkuciem ściany i posadzki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.7.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		0,15 * 1 * 2 * 3	m3	0,900	

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,900
63 d.7.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odleglosc 18 km	m3		
		poz.62	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
64 d.7.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		67,18 + 14,96	m2	82,140	
				RAZEM	82,140
65 d.7.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
66 d.7.1		Demontaż istniejącej umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.7.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(23,16 + 18,3 + 18,20 + 14,04) * 1,6	m2	117,920	
				RAZEM	117,920
68 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m2		
		(23,04 + 22,90 + 34,90 + 16,66) * 3,14	m2	306,150	
				RAZEM	306,150
69 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m2		
		67,18 + 33,59 + 32,85	m2	133,620	
				RAZEM	133,620
70 d.7.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami	m2		
		(23,04 + 22,90 + 34,90 + 16,66) * 3,14	m2	306,150	
		67,18 + 14,96 + 33,59 + 32,85	m2	148,580	
				RAZEM	454,730
71 d.7.1	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		(15,11 + 6,98) * 0,3	m2	6,627	
				RAZEM	6,627
72 d.7.1	KNR 0-14 2011-01 analogia	Demontaż istniejącej obudowy i powtórne Wykonanie pionowej obudowy g- k na ruszcie systemowym	m2		
		1,14 * 3,14	m2	3,580	
				RAZEM	3,580
73 d.7.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(23,04 + 22,90 + 34,90 + 16,66) * 3,14	m2	306,150	
		(15,11 + 6,98) * 0,3	m2	6,627	
		1,14 * 3,14	m2	3,580	
				RAZEM	316,357
74 d.7.1		Przygotowanie ściany do wyklejenia tapety zmywalnej I wyklejenie tapety wielkoformatowej zmywalnej	m2		
		8,5 + 4,3 + 12,6 + 12,8	m2	38,200	
				RAZEM	38,200
75 d.7.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		67,18 + 14,96 + 33,59 + 32,85	m2	148,580	
				RAZEM	148,580

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.7.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		67,18 + 14,96 + 33,59 + 32,85	m2	148,580	
				RAZEM	148,580
77 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		67,18 + 14,96	m2	82,140	
				RAZEM	82,140
78 d.7.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		67,18 + 14,96	m2	82,140	
				RAZEM	82,140
79 d.7.1	KNR 2-02 1112-05 analogia	Ułożenie wykładziny typu Tarkett wraz z wywinięciem na ściany oraz wykonaniem „spawów” w miejscach łączenia wraz z wywinięciem 10cm na ścianę: powierzchnie poziome	m2		
		82,140	m2	82,140	
				RAZEM	82,140
80 d.7.1		Wykonanie i montaż obudów grzejnikowych (zgodnie z opisem)	m2		
		1 * 1,2 * 8	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
81 d.7.1		Dostarczenie i montaż nowej umywalki wiszącej na półpostumencie (wraz z nowymi podłączeniami syfon, wężyki)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.7.1		Dostarczenie i montaż nowej baterii umywalkowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.7.1	KNR 2-02 0829-06	Wykonanie fartucha z glazury płytki jednobarwne białe błyszczące 20x20	m2		
		1,6 * 1,6	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
84 d.7.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Dostawa i montaż - narożników winylowych gr 1,5 mm szer 0,10 m wys 1,5 m	m		
		18 * 1,5	m	27,000	
				RAZEM	27,000
85 d.7.1	KNR 2-02 1113-08 analogia	Zabezpieczenie ścian korytarza panelami winylowymi 2x wstęga o wysokości 0,3 m w kolorze złotym	m		
		126	m	126,000	
				RAZEM	126,000
7.2		MAŁA SZKOŁA			
86 d.7.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		33,59	m2	33,590	
				RAZEM	33,590
87 d.7.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		15,6 * 1,6	m2	24,960	
				RAZEM	24,960
88 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m2		
		(22,65) * 2,90	m2	65,685	
				RAZEM	65,685

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m2		
		33,59	m2	33,590	
				RAZEM	33,590
90 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		(22,65) * 2,90	m2	65,685	
		33,59	m2	33,590	
				RAZEM	99,275
91 d.7.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(22,65) * 2,90	m2	65,685	
				RAZEM	65,685
92 d.7.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		33,59	m2	33,590	
				RAZEM	33,590
93 d.7.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		33,59	m2	33,590	
				RAZEM	33,590
94 d.7.2		Wykonanie i montaż obudów grzejnikowych (zgodnie z opisem)	m2		
		1 * 1,2 * 2	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
95 d.7.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Dostawa i montaż - narożników winylowych gr 1,5 mm szer 0,10 m wys 1,5 m	m		
		8 * 1,5	m	12,000	
				RAZEM	12,000
96 d.7.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		2,8 * 2,16	m2	6,048	
				RAZEM	6,048
97 d.7.2		Montaż witryny aluminiowej wewnętrznej oszklonej na budowie drzwi DA1wg zestawienia stolarki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.7.2		Montaż drzwi D1 wewnętrznych płycinowych, futryna stalowa obejmująca , wg zestawienia stolarki	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
99 d.7.2		Montaż drzwi D2 wewnętrznych płycinowych z bulajem, futryna stalowa obejmująca , wg zestawienia stolarki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		33,59	m2	33,590	
				RAZEM	33,590
101 d.7.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		33,59	m2	33,590	
				RAZEM	33,590
102 d.7.2	KNR 2-02 1112-05 analogia	Ułożenie wykładziny typu Tarkett wraz z wywinieciem na ściany oraz wykonaniem „spawów” w miejscach łączenia wraz z wywinieciem 10cm na ścianę: powierzchnie poziome	m2		
		33,590	m2	33,590	
				RAZEM	33,590